

SKP Veta Nazev	KD		Material		Montaz	
	Mj	Ks	Jedn	Celkem	Jedn	Celkem

Elektromontaze						

31.30.14 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC				1122		
8072 CYKY 2Ax1.5 mm2	pevne	m	20.0			
8068 CYKY 3Ax1.5 mm2	pevne	m	40.0			
8069 CYKY 5Cx4 mm2	pevne	m	35.0			
UKONCENI KABELU SMRSTOVACI ZAKLOPKOU						
10010 5x4 mm2		ks	10.0			
31.30.14 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC				1122		
8068 CYKY 3Cx1.5 mm2	pevne	m	20.0			
31.20.10 KRABICE PRISTROJOVA				1123		
1073 KU68/1 hloubka 30mm		ks	10.0			
KRABICE ODBOCNA S VICKEM						
31.20.10 SE SVORKOVNICI				1123		
1166 KU68/2-1903 hloubka 42mm		ks	6.00			
0 vyp. R.1 pod omitku ABB		ks	5.00			
0 vyp. R.6 pod omitku ABB		ks	4.00			
0 vyp. R.7 pod omitku ABB		ks	4.00			
0 pohybove cidlo,IP54, ABB		ks	2.00			
0 jistic LSN 20B/3		ks	1.00			
0 svitidlo venkovni 1x22W,IP54		ks	5.00			
nastenne						
0 svitidlo venkovni 1x18,IP65		ks	8.00			
stropni, CORSO Vyrtych						
0 odkryt. a zakryt. kabel zlabu		m	70.0			
0 trubka MONOFLEX 1425		m	15.0			
twistovany kabel FTP 5 kat.						
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
0 montaz v serverovne		hod	10.0			

0 mont.prace v RE hod 10.0
 0 zjistieni stav. stavu hod 16.0
 0 premisteni vypinacu hod 16.0
 41002 demontaz stavajiciho zarizeni hod 10.0

0 vychozi revize hod 12.0

Z.c. - 3 -

A.c.

SKP Nazev skupiny	KD	Material	Montaz
Veta Nazev	Mj Ks	Jedn Celkem	Jedn Celkem

BOURACI A ZEDNICKE PRACE

sekani a zapraveni drazky
 0 30x30 mm m 80.0

PRURAZ CIHLOVYM ZDIVEM
 40302 O tloustce 60m ks 10.0

=====
 Elektromontaze celkem

SEZNAM PRACI A DODAVEK ELEKTROTECHNICKYCH ZARIZENI

=====
 CU 01/07

Akce : Zpristupneni objektu skoly Z.c. :
 : pro osoby telesne post.

Objekt (PS): Elektroinstalace A.c. :

Investor : VSL o.p.s. v Prerove Smlouva:

Zpracovatel: ing. Hasl Prerov

ZAKLADNI NAKLADY: DODAVKA MONTAZ

 1. Dodavka 0

2. Doprava 3.6%,Presun 0.0%	0	0
3. Montaz - material	0	
4. Montaz - prace	0	
5. MEZISOU CET	0	0
6. PPV 6.0% z 3+4.M		0
7. Natery	0	
8. Zemni prace	0	
9. PPV 1.0% z 7+8		0
10. MEZISOU CET	0	0
11. Dodav. dokumentace 0.0% z 10		0
12. Rizika a pojisteni 0.0% z 10		0
13. Opravy v zaruce 0.0% z 5		0

14. ZAKLADNI NAKLADY CELKEM		0

VEDLEJSI NAKLADY

15. GZS 3.25% z 10.M	0	
16. Provozni vlivy 0.00% z 10		0

17. VEDLEJSI NAKLADY CELKEM		0

18. Kompletacni cinnost 0

19. NAKLADY CELKEM 14+17+18		0
20. Prepocet indexem 0.00 z 19 (9 /9)	0	
21. Prepocet indexem 0.00 z 20 (9 /9)	0	

=====

UVEDENE CENY NEZAHNRUJI DAN Z PRIDANE HODNOTY

Datum : 08/2007

Vypracoval : Ing. J. Hasl

Kontroloval :